CONTRATO Nº 176/2023

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia (fornecimento de mão de obra e materiais) para Reforma da Casa de Pedra Municipal do Município de Lucas do Rio Verde - MT.

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o Nº 24.772.246/0001-40, com sede na Avenida América do Sul, nº 2.500-S, nesta cidade, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Secretário de Governo e Administração, Sr. **ALAN TOGNI**, portador do RG Nº XX07450X SSP-MT e CPF Nº XX3.538.401-3X, conforme atribuições legais estabelecidas no Decreto Nº 5.561, de 08 de Setembro de 2021, residente e domiciliado em Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, doravante denominado **"CONTRATANTE"**, e, do outro lado, a empresa **GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o **N° 30.339.122/0001-78**, com sede na Avenida Macapá, nº 835-N, Sala 02, Setor Industrial III, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, Telefone (65) 99925-8824, doravante designada **"CONTRATADA"** neste ato representada pelo Proprietário **Sr. GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO**, brasileiro, casado, portador do RG Nº XX88476-X SSP/MT e CPF Nº XX2.282.711-8X, designada **CONTRATADA** As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Execução de mão de obra, com base no Processo de **TOMADA DE PREÇOS Nº 000/2023** que se regerá pelos termos da Lei 8.666/93 mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1. A obra do presente contrato tem como a **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia (fornecimento de mão de obra e materiais) para Reforma da Casa de Pedra Municipal do município de Lucas do Rio Verde - MT**, conforme Memorial Descritivo, projetos, Planilha Orçamentária e relação das matérias, constantes no Processo de Licitação **TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2023.**

1.2. A execução do objeto deste Contrato, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato:

1.2.1. Proposta da **CONTRATADA**;

1.2.2. Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2023**;

1.2.3. Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O servi do presente contrato será executado em regime de execução indireta, empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 8.666/93.

2.2. Não serão deferidos pedidos de acréscimos e supressões quantitativos do objeto nos casos em que a empresa contratada, diante de vício detectável quando da avaliação dos projetos e planilhas orçamentárias que compunham o processo de licitação, deixou de impugná-los no prazo previsto para tanto.

2.3. A detecção de erros ou omissões em planilhas orçamentárias elaboradas para o certame e apresentadas pela contratada não são passíveis de saneamento mediante termo aditivo e devem ser suportados pela **CONTRATADA**.
2.3.1. Excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, como também para garantia do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, caso, por erro ou omissão no orçamento, **se, comprovadamente, encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha orçamentária**, poderão ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equação econômico-financeira da avença, situação em que, para efeito de ferimento, a **CONTRATANTE** deverá:
2.3.1.1. observar se a alteração contratual decorrente não supera ao estabelecido no art. 13, inciso II, do Decreto 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93, estes últimos, relativos a todos acréscimos e supressões contratuais;
2.3.1.2. examinar se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do "jogo de planilhas", com redução injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação ao preço base do certame no ato da assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como também do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;
2.3.1.3. Avaliar se a correção de quantitativos, bem como a inclusão de serviço omitido, não está compensada por distorções em outros itens contratuais que tornem o valor global da avença compatível com o de mercado;
2.3.1.4. Verificar, nas superestimativas relevantes:
a) em análise global, se o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por outros preços e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o preço global pactuado representa a justa remuneração da obra, considerado o orçamento de referência da **CONTRATANTE**.
b) se a alteração do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execução contratual;
2.3.1.5. Verificar, nas subestimativas relevantes:
a) Se a alteração do contrato manterá a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela **CONTRATANTE** e o valor global contratado;
b) Se o resultado da licitação não seria alterado se os novos quantitativos fossem aplicados às demais propostas;
c) Se a alteração não supera o limite de 10% previsto no art. 102, § 6º, III da LDO 2013 e nem o limite de 25% (ou 50% para o caso de reformas) previsto na Lei 8.666/93 (nesse último caso, consideradas quaisquer outras alterações).
d) Se o serviço incluído não previsto em contrato ou a quantidade acrescida que foi originalmente subestimada pelo orçamento base da licitação não são compensados por eventuais distorções a maior nos quantitativos de serviços que favoreçam a **CONTRATADA**.
e) Se a execução do serviço "a mais", suportada apenas pela **CONTRATADA**, inviabilizaria a execução contratual;
f) a justeza na prolação do termo aditivo, considerando a envergadura do erro em relação ao valor global da avença, em comparação do que seria exigível incluir como risco/contingência no BDI para o regime de empreitada global, como também da exigibilidade de identificação prévia da falha pelas licitantes - atenuada pelo erro cometido pela própria **CONTRATANTE** -, à luz, ainda, dos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório, do dever de licitar,

da autotutela, da proporcionalidade, da economicidade, da moralidade, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do interesse público primário;
2.3.1.6. Observar os demais parâmetros previstos pelo Acórdão nº 1.977/2013 - Plenário do TCU.
2.4. Serão admitidos acréscimos e supressões decorrentes da alteração dos projetos e/ou nas especificações da obra e serviços, desde que interfiram no equilíbrio econômico-financeiro e observem os limites estabelecidos pelo art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

3.1. O valor total do presente instrumento contratual é de **R$ 332.605,54 (trezentos e trinta e dois mil e seiscentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)** referente a todos os serviços, conforme demonstrado no Memorial Descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e projeto.
3.1.1. Os pagamentos serão efetuados pelo **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, na terceira ou quarta semana do mês desde que não exceda o período de **30 (trinta) dias**, ocasião em que deverá ser pago dentro deste prazo, conforme medição a ser realizada pela equipe técnica desta municipalidade e conferência da obra.
3.1.2. No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CNO em nome da **CONTRATADA**, conforme art. 19, Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.
3.1.3. O pagamento referente a última medição ficará condicionada à entrega do documento comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CNO.
3.2. Os pagamentos estão condicionados a apresentação das medições e das faturas dos serviços prestados, devidamente acompanhadas do termo circunstanciado de recebimento expedido pela Secretaria municipal demandante.
3.3. Os pagamentos dos serviços prestados, objeto do presente contrato serão efetuados mediante ordem bancária com a apresentação de demonstrativo especificado dos serviços executados e mediante apresentação de fatura apresentada pela **CONTRATADA** atestada e vistada pela Secretaria municipal demandante.
3.4. O Contrato durante toda sua vigência e execução deverá observar o equilíbrio financeiro nos parâmetros da proposta feita pela **CONTRATADA**;
3.5. O **CONTRATANTE**, independente das quantias previstas neste instrumento poderá sustar o pagamento de qualquer fatura ou recibo no todo ou em parte, nos seguintes casos;
a) Execução incorreta ocorrida nos serviços;
b) Existência de qualquer débito exigível pelo **CONTRATANTE**.
3.6. A Contratada deverá apresentar as seguintes regularidades, acompanhado das notas fiscais:
3.6.1 Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND–INSS, fornecida pela Fazenda Federal, e a Divida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
3.6.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
OBS: Atenham-se os licitantes que, para os Estados que ainda não emitem Certidão Unificada de regularidade fiscal, deverão ser apresentadas tanto a certidão expedida pela Secretaria de Fazenda quanto pela Procuradoria Geral do Estado, ou outros órgãos correlatos, que atestem a inexistência de créditos tributários ou não tributários inscritos ou não em Dívida Ativa.
3.6.3.Certidão Negativa de Débitos Municipais, apenas para empresa com sede no

município de Lucas do Rio Verde;
3.6.4. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
3.6.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
3.6.6. Cópia da Carteira de Trabalho de todos os colaboradores, sempre que houver a substituição destes;
3.6.7. Declaração Individual comprovando a entrega de EPI e Uniformes aos colaboradores da empresa, sempre que houver substituição destes;
3.6.8. Planilha de Custo atualizada contendo o nome do colaborador, local de trabalho, carga horária, função desempenhada e vencimento bruto;
3.6.9. Comprovante de Pagamento do mês anterior do Funcionário devidamente assinado pelo colaborador;
3.6.10. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP - SEFIP
3.6.11. Comprovante do Registro de Ponto dos funcionários, para empresas que possuírem mais de 20 (vinte) trabalhadores, conforme § 2º do art. 74 da Lei nº13.874/2019;
3.6.12. Cópia de todas as rescisões contratuais que ocorrem no decorrer da execução deste contrato;
3.6.13. Apresentar a planilha corresponde a medição e memória de cálculo detalhada, relatório fotográfico e diário de obra conforme medição.
3.6.5.A validade das certidões deverá ser correspondente a programação de pagamento.
3.7. Nenhum pagamento será efetuado a **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
3.8. O CNPJ da **CONTRATADA** constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.
3.9 No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CNO (Cadastro Nacional de Obras), conforme art. 17, Inciso III, c/c art. 27, Inciso X da IN 2110/2022 RFB.
3.10 O pagamento referente a última medição ficará condicionada à entrega do documento comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CNO.
3.11. Na emissão das notas fiscais para pagamento, as empresas deverão observar:
3.11.1. O disposto pela Lei Complementar Municipal nº 046, de 28 de dezembro de 2006 e alterações;
3.11.2. As regras de retenção do Imposto de Rendas dispostas na Instrução Normativa nº RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, bem como Decreto Municipal nº 6.221 de 24 de janeiro de 2023, sob pena de não aceitação por parte do Contratante.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE

4.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65, da Lei nº 8.666/93.
4.2. É admissível a alteração subjetiva do contrato proveniente da fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA** em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica:
4.2.1. Todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
4.2.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
4.2.3. Não haja prejuízo à execução da obra.

4.2.4. Haja a anuência expressa da **CONTRATANTE** à continuidade do contrato;

4.3. Reajuste

4.3.1. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de **12 (doze) meses**, a contar da data de apresentação da proposta, exceto por força de legislação ulterior que assim o permita.

4.3.2. Com fundamento no disposto pelo art. 5º, § 1º e 40, IX da Lei 8.666/93, será admitido o reajuste do valor em contrato com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, mediante a aplicação do **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, ou Índice Nacional de Construção Civil - INCC** (para obras de engenharia) ou outros que venham a substituí-los, divulgado pelo órgão responsável, desde que seja observado o interregno mínimo de **01 (um) ano,** contado da data da apresentação da proposta.

4.4. Repactuação (aplicável para prestação de serviços com intermediação de mão de obra).

4.4.1. Com fundamento no disposto pelo art. 40, IX da lei 8.666/93, será admitida a repactuação dos valores contratuais quando, por fator superveniente ao contrato, houver aumento significativo nos custos de mão de obra ou dos insumos que compõe a prestação dos serviços.

4.4.2. Na análise dos pedidos de repactuação referentes aos aumentos provenientes dos insumos utilizados para a prestação dos serviços, não deve ser avaliada a margem de lucro da empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos financeiros que inviabilizem ou impeçam a execução do contrato pelo preço firmado inicialmente.

4.4.3. Para que seja possível a repactuação de que trata o item anterior é necessário o preenchimento de todos os requisitos a seguir:

a) os orçamentos vinculados às propostas de preços tenham sido elaborados e apresentados em conformidade com o acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho vigente à época da formulação do orçamento; não serão admitidos pedidos de repactuação com base em acordos ou convenções coletivas que tenham ocorrido anteriormente à data de apresentação do orçamento;

b) somente poderá ocorrer após transcorrido o lapso de **01 (um) ano** contado da data do orçamento a que a proposta se referir;

c) haja demonstração analítica e comprovação, pela **CONTRATADA**, da variação dos preços dos itens da planilha de custos do contrato;

d) quando o pedido de repactuação fundar-se no aumento dos custos com mão de obra, a contratada deverá anexar ao seu requerimento a cópia do acordo coletivo e/ou convenção coletiva de trabalho (ou documento equivalente) que comprove o efetivo aumento de sua despesa com pessoal.

4.4.4. Na primeira repactuação, o prazo de **01 (um) ano** deve ser contado a partir da data do respectivo orçamento, considerando-se, neste caso, a data do orçamento com a do acordo, dissídio, convenção coletiva de trabalho ou equivalente, que estabelecer a composição salarial vigente à época da entrega da proposta.

4.4.5. Nas repactuações sucessivas à primeira, contar-se-á a anualidade a partir da última repactuação.

4.4.6. A **CONTRATADA** deverá solicitar a repactuação até a data da prorrogação contratual subsequente, sendo certo que, se não o fizer tempestivamente, haverá a preclusão do direito à repactuação de preços e à percepção dos seus efeitos financeiros;

4.5 O “reajuste de preços” e a “repactuação”, previstos pelos **itens 4.3.2 e 4.4.1**. respectivamente, são excludentes entre si, não podendo incidir em um mesmo

instrumento contratual, tendo em vista que a aplicação de um pressupõe a absorção do outro, tem a mesma matriz legal (artigo 40, inciso IX, da lei n.º 8.666/1993) e objetivam o mesmo intento, a atualização do valor contratual originalmente avençado.

4.6. Do Reequilíbrio Econômico-Financeiro

4.6.1 Com fundamento no disposto pelo art. 65, II, "d" da Lei 8.666/93, o valor do contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da **CONTRATANTE** para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

4.6.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser instruídos com documentos que comprovem a ocorrência de algumas das situações previstas pelo item anterior.

4.6.3 Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser apreciados pela administração, a qual deve emitir laudo técnico ou instrumento equivalente, expedido pelo setor competente, por meio do qual é certificado se o fato ou ato ocorrido repercutiu nos preços pactuados no contrato;

4.6.4. Na análise dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não deve ser avaliada a margem de lucro da empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos financeiros que inviabilizem ou impeçam a execução do contrato pelo preço firmado inicialmente.

4.7. Nos casos de revisão de preços, estes poderão ser concedidos caso haja motivo relevante, que importe na variação substancial do custo de execução do serviço junto ao distribuidor, devidamente justificado e demonstrado pela **CONTRATADA**.

4.8. Somente haverá revisão de valor quando o motivo for notório e de amplo conhecimento da sociedade, não se enquadrando nesta hipótese simples mudança de fornecedor ou de distribuidora por parte da **CONTRATADA**;

4.9. Os reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-financeiros serão promovidos levando-se em conta apenas o saldo não retirado, e não servirão, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro.

4.10. Os reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-financeiros dos preços não ficarão adstritas a aumento, devendo o fornecedor repassar a **CONTRATANTE** as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos percentuais.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de **300 (trezentos) dias** a contar da publicação do extrato do contrato na Imprensa oficial, e o prazo de **execução e entrega dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias (conforme Cronograma Anexo)** a contar da emissão da Ordem de Início dos Serviços, prorrogáveis na forma e condições permitidas em lei.

CLÁUSULA SEXTA - DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA

6.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das Dotações Orçamentárias:

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

15.200.13.392.1500.2084.4490.00.00

15.200.13.392.1500.2084.4490.00.00
15.200.13.392.1500.2084.4490.00.00
15.200.13.392.1500.2084.4490.00.00
15.200.13.392.1500.2084.4490.00.00
15.200.13.392.1500.2084.4490.00.00

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

7.1. A **CONTRATADA** apresentará garantia de execução contratual, correspondente a **5% (cinco por cento)** do valor do contrato, em até **10 (dez) dias** após assinatura do contrato, por qualquer modalidade, indicada no art. 56, § 1° da Lei 8666/93.
7.2. A não apresentação da garantia no prazo consignado, acarretara a aplicação das penalidades cabíveis.
7.3. A liberação dessa garantia ocorrerá somente após o término do contrato e cumprimento de todas as obrigações da contratada e efetivado recebimento definitivo da obra.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

8.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Convocar a **CONTRATADA**, em conformidade com o art. 64 da Lei nº 8.666/93, para retirar a Nota de Empenho ou requisição, no prazo de **02 (dois) dias úteis**, a contar da notificação;
b) Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com a obra do presente Edital;
c) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela **CONTRATANTE**, o cumprimento do contrato a ser assinado com a **CONTRATADA**, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da **CONTRATADA**;
d) Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, na forma e prazos estabelecidos neste Edital e Contrato a ser firmado entre as partes, procedendo-se à retenção dos tributos devidos, consoante a legislação vigente;
e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.2. São obrigações da Contratada:
a) Recebida a Ordem de Serviço, iniciar a execução da obra de acordo com os prazos definidos neste contrato, no projeto e no cronograma físico e financeiro;
b) Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as prescrições e critérios técnicos vigentes;
c) Observar e cumprir as normas, recomendações, e a orientações da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;
d) Responsabilizar-se por dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas Municipais, Estaduais e Federais, atuais ou não, sem qualquer direito regressivo em relação a Contratante;
e) Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-MT ou CONSELHO Regional de Arquitetura - CAU, e outros órgãos, este contrato conforme determina a Lei nº 5.194 de 21.12.66, resolução do CONFEA nº 104 de 22.05.70, bem como junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, devendo apresentar os comprovantes ao Fiscal designado pela **CONTRATANTE**;

f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços que se verificarem defeituosos ou incorretos, resultantes da execução da obra;
g) Ao término dos serviços diários, deixar os locais sempre limpos e desimpedidos na medida do possível;
h) Promover as suas expensas, a sinalização do local da obra, observando, no que couber a legislação vigente, especialmente o CBT - Código Brasileiro de Trânsito, sob pena de responder por omissão, negligência ou dolo;
i) Responder integralmente, civil e criminalmente, conforme o caso concreto, por danos que vier a causar a **CONTRATANTE** ou a terceiros na execução da obra deste contrato, sejam eles de natureza materiais ou morais, independentemente de terem ocorrido por omissão, negligência, imperícia ou dolo;
j) Manter a frente da obra, profissionais qualificados apresentados na fase de habilitação ou outros previamente autorizados pela **CONTRATANTE** e pessoal auxiliar disponível para sua normal e correta execução;
k) Manter no canteiro de obra os maquinários, equipamentos e ferramentas necessários ao desempenho satisfatório dos serviços, conforme listado por ocasião da habilitação na licitação, sob pena de descumprimento de condições contratuais, com as consequências previstas neste contrato;
l) Cumprir impreterivelmente os prazos estipulados no contrato e no cronograma físico-financeiro;
m) Não promover nenhuma alteração no projeto, ou na obra propriamente dita, serviços, equipamento e profissionais, sem que haja expressa autorização da **CONTRATANTE** por meio dos seus fiscais ou de pessoas com poder para decisão, conforme o caso;
n) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual corrigido.
o) Manter todas as condições de habilitação durante toda vigência do contrato, especialmente no que diz respeito à regularidade para com a seguridade social - INSS e FGTS.
p) Providenciar o transporte dos equipamentos, sem ônus adicional para a **CONTRATANTE**, que necessitem sofrer manutenção preventiva ou corretiva, a qual não possa ser efetuada no próprio local.
q) Disponibilizar número de telefone móvel e fixo que possibilite contato imediato entre a Contratante e o preposto da **CONTRATADA**, de forma permanente, no período não abrangido pela jornada de trabalho da equipe residente, incluindo dias não úteis, para atendimento de emergências.
r) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes.
s) Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPI`s, conforme constatada a sua necessidade.
t) Relatar a **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização para execução ou de providências por parte do Contratante, especialmente se representar risco para o patrimônio público ou privado.
u) Manter em perfeito funcionamento todo o ferramental, equipamentos e instrumentos disponibilizados, efetuando manutenção periódica ou substituindo de imediato os que sofrerem eventualmente danos.

v) Designar preposto, aceito pela **CONTRATANTE**, para representá-la na execução do contrato, no local de prestação dos serviços, e instruí-lo quanto à necessidade de acatar as orientações da **CONTRATANTE**, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, conforme art. 68 da Lei n.º 8.666/93.
w) Substituir, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas**, sempre que exigido pela **CONTRATANTE** e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer profissional integrante das equipes de trabalho cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da **CONTRATANTE** ou ao interesse do Serviço Público e de terceiros eventualmente prejudicados.
x) Caso a **CONTRATADA** necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar proposta de substituição de profissional para aprovação da **CONTRATANTE**, que será feita por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresentar. Concomitantemente, deverá ser apresentada proposta para aprovação de novo profissional, que deverá ter experiência equivalente ou superior, devidamente comprovada pelo seu acervo técnico.
y) Providenciar, às suas expensas, o transporte, destinação e descarte dos resíduos, detritos e entulhos resultantes da prestação de serviço, observando a legislação ambiental pertinente.
z) Manter Livro Diário de Registro de Obra, apto a receber as anotações de ocorrências relativas a obra, as reivindicações da fiscalização e a soluções encontradas para os questionamentos feitos pelo representante da **CONTRATANTE**. O referido Livro deverá ser confeccionados em três vias de igual teor, onde duas vias deverão ser entregues ao fim de cada etapa conforme cronograma;
a.1) Empregar boa técnica e prestar serviços de primeira qualidade para execução da obra, conforme especificados no memorial descritivo;
b.1) Responsabilizar-se objetivamente pela solidez e segurança do trabalho realizado pelo prazo de 05 anos, conforme determina o artigo 618 do Código Civil Brasileiro.
c.1) Conforme determina o Sistema Geo Obras do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE, será necessária a apresentação de, no mínimo, 3 (três) fotos da execução da obra, juntamente à medição do mesmo período.
d.1) Os serviços poderão ser executados fora do horário de expediente e em finais de semana, para garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem qualquer tipo de ônus para o Município de Lucas do Rio Verde-MT.
e.1) Será de responsabilidade da empresa Contratada a Abertura e Fechamento do CNO, devendo efetuar a Matrícula CNO no prazo máximo de 30 dias do início de sua atividade.
f.1) Apresentar, durante a vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com a conclusão no prazo previsto para entrega dos serviços.
g.1) Todos os equipamentos, insumos necessários para a execução dos trabalhos, inclusive fotocópias, impressões encadernações, refeições e mobilização de equipes serão, as suas expensas, custeados pela **CONTRATADA**.
h.1) Caberá à **CONTRATADA** todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua supervisão.
i.1). A **CONTRATADA** deve ser responsável pela qualidade da obra.
j.1.1.) Cabe à **CONTRATADA** o agendamento junto aos órgãos federais e estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos, de vistorias com vistas a obtenção de

licenças e regularização dos serviços e obras concluídos - habite-se, licença ambiental de operação, e outras que por ventura sejam solicitadas.
k.1) Responder, integral e exclusivamente, pelas despesas relativas aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
k.1.1) Apresentar à **CONTRATANTE**, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução do Contrato;
k.1.2.) A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar a obra do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
l.1.) Cumprir com todas as obrigações constantes no Edital em epígrafe, o Termo de Referência, Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma.
m.1.) Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia.
n.1.) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos produtos, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
n.1.1.) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de **10 (dez) dias** corridos, o produto com avarias ou defeitos;
o.1) Comunicar à **CONTRATANTE**, no prazo mínimo de duas semanas que antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
p.1) É de responsabilidade exclusiva da empresa **CONTRATADA** a leitura atenta dos projetos para a correta identificação dos materiais e equipamentos especificados, conforme Memorial Descritivo e especificações técnicas em anexo.
q.1) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no contrato;
r.1) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
s.1) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS

9.1. A **CONTRATADA** que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da obra, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Municipal de Lucas do Rio Verde, pelo prazo de até **02 (dois) anos**, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.
9.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial de Contas - Tribunal de Contas Mato Grosso (TCE) e no caso de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser

descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações.
9.3. O atraso injustificado na execução do instrumento contratual sujeitará a **CONTRATADA** à multa de mora, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual, que será aplicada considerando as seguintes proporções:
9.3.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços/obras, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
9.3.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder o subitem anterior, na entrega de material ou execução de serviços e obras, calculados desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão **CONTRATANTE**, limitado à 20% (vinte por cento) do valor total da avença;
9.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, irregularidades detectadas no curso dos certames licitatórios, a **CONTRATANTE** poderá aplicar às seguintes sanções:
9.4.1. Advertência;
9.4.2. Multa Compensatória de:
9.4.2.1. Até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa injustificada em assinar o contrato;
9.4.2.2. Até 15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial da obra ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida;
9.4.2.3. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total.
9.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município por período não superior a **02 (dois) anos**, conforme escalonamento determinado pelo art. 12 do Decreto Municipal nº. 4.915/2020; e
9.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
9.5. A sanção de multa moratória prevista pelo **item 9.3** não impede a aplicação da multa compensatória prevista pelo **item 9.4.2** deste edital, conforme previsto pelo artigo 9º, § 5º do Decreto Municipal nº 4.915/2022.
9.6. As sanções previstas nos **itens 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4**, poderão ser aplicadas conjuntamente com as previstas pelos **itens 9.3 e 9.4.2**, garantida a defesa prévia do interessado.
9.7. A execução das sanções previstas pelos **itens 9.3 e 9.4.2** poderá se dar, conforme caso, da seguinte forma:
9.7.1. Quitação do valor da penalidade por parte do fornecedor através da emissão de Guia de Recolhimento;
9.7.2. Desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, se houver;
9.7.3. Desconto no valor das parcelas devidas à contratada;
9.7.4. Processo judicial após prévia inscrição do débito em dívida ativa;
9.8. Ocorrendo à inexecução de que trata o **item 9.4**, reserva-se ao órgão **CONTRATANTE** o direito de convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para assumir a obrigação nas mesmas condições propostas pela primeira classificada.

9.9. A segunda adjudicatária, ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.
9.10. Em qualquer caso de aplicação de sanção, será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa da **CONTRATADA**.
9.11. Na aplicação das penalidades previstas neste edital deverão ser observadas todas as normas contidas no Decreto Municipal nº 4.915/2021.

CLÁUSULA DECIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO E EXTINÇÃO

10.1. O **CONTRATANTE** poderá considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:
a). A **CONTRATADA** não iniciar os trabalhos imediatamente da data do recebimento da "Ordem de Serviço" ou interrompê-los por mais de cinco dias consecutivos, sem justificativa aceita pelo **CONTRATANTE**;
b). A **CONTRATADA**, sem prévia autorização do **CONTRATANTE**, ceder para terceiros o presente Contrato, no todo ou em parte;
c). A **CONTRATADA** não atender às exigências do **CONTRATANTE** relativamente à reparação de serviços executados com imperfeição ou ainda por imperícia;
d). A **CONTRATADA** deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações previstas neste Contrato ou dele decorrentes;
e). Ocorrer qualquer um dos motivos referidos no Capítulo III, seção V da Lei nº 8.666, de 21/06/93.
10.2. A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE** e rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93, ocasião em que fará jus apenas à percepção dos honorários do período trabalhado.
10.3. A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos anteriores da **CONTRATADA**, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequências:
a) Assunção imediata da obra do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da **CONTRATANTE**;
b) Execução da garantia contratual, para ressarcimento da **CONTRATANTE**, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
c) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.
10.4. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.
10.5. Será considerado extinto o presente instrumento contratual, sempre que ocorrer uma das condições dispostas abaixo:
10.5.1. Advento do termo contratual;
10.5.2. Rescisão;
10.5.3. Anulação;
10.5.4. Falência ou extinção da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS

11.1. A obra será entregue na forma contratual e **recebidos de modo provisório,** pela **Secretaria Municipal demandante. Mediante termo circunstanciado de recebimento,** na figura de pessoa designada, que deverá atestar seu recebimento.
11.2. O recebimento definitivo, mediante lavratura de **termo circunstanciado,** será feita **ao final do contrato**.

11.3. No recebimento e aceitação da obra deste contrato, serão consideradas, no que couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei n. 8.666/93, observando-se que:
a) A obra será recebido definitivamente (já incluso o recebimento provisório), em até 60 dias uteis, para verificação da qualidade, quantidade e conformidade com o exigido no Edital, pelo fiscal de contrato designado pela **CONTRATANTE**.
11.4. A Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT, poderá, quando do recebimento do objeto, efetuar quaisquer diligências que julgar necessárias para aferir a qualidade do mesmo, observadas as especificações constantes deste Edital.
11.4.1. Em caso de dúvidas quanto à qualidade do serviço, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta da **CONTRATADA**, cabendo à **CONTRATANTE** escolher os testes que serão realizados e a instituição que as promoverá, nos termos dos arts. 43, § 3º, c/c. 75 da Lei n. 8.666/93.
11.5. Verificando-se defeito ou que o serviço não atende as especificações do Edital, a licitante será notificada para saná-lo, no prazo máximo de **60 (sessenta) dias,** ficando, nesse período, interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

12.1. Aplica-se a Lei nº 8.666/93, suas alterações e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e em especial aos seus casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

13.1. A **CONTRATADA** deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Conforme disposto no artigo 55 inciso XIII da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1. A fiscalização da execução dos serviços será exercida por funcionário indicado pela secretaria demandante, independente de qualquer outra supervisão, assessoramento ou acompanhamento dos serviços que venha a ser determinada pelo **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo.
14.2. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados.
14.3. Todas as ordens de serviços ou requisições, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais.
14.4. Da decisão tomada pela Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer ao **CONTRATANTE**, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, sem efeito suspensivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. O **CONTRATANTE** só admitirá quaisquer alterações nas especificações dos serviços se houver motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência.
15.2. A **CONTRATADA** somente poderá subcontratar parcialmente a execução dos serviços com prévia concordância do **CONTRATANTE,** ficando, neste caso, solidariamente responsável pelos serviços executados pelo subcontratado e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a ele imputáveis.
15.3. As prorrogações de prazo de execução de etapas dos serviços serão processadas nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.
15.4. As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei acima referida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS VEDAÇÕES

16.1. É vedado à **CONTRATADA**:
16.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
16.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da **CONTRATANTE**, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

17.1**.** A empresa que executar obra ficará responsável pela solidez e segurança do trabalho por um período irredutível de **05 (cinco) anos**, conforme elencado no artigo 618 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PROTEÇÃO DE DADOS

18.1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
18.2. Sem prejuízo da aplicação das normas previstas pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, as partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações - em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis - repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.
18.2.1. O dever de sigilo e confidencialidade permanecem em vigor mesmo após a extinção do vínculo existente entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, e entre esta e seus colaboradores, subcontratados, prestadores de serviço e consultores.
18.3. Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, o **CONTRATANTE**, para a execução do serviço objeto deste contrato, deterá acesso a dados pessoais dos representantes da **CONTRATADA**, tais como número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia do documento de identificação, os quais serão tratados conforme as disposições da Lei nº 13.709/2018.
18.4. A **CONTRATADA** declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo **CONTRATANTE**.

18.5. A **CONTRATADA** fica obrigada a comunicar ao **CONTRATANTE** em até **24 (vinte e quatro) horas** qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados.

18.5.1. A comunicação não exime a **CONTRATADA** das obrigações, sanções e responsabilidades que possam incidir em razão das situações violadoras acima indicadas.

18.6. O descumprimento de qualquer das cláusulas acima relacionadas ensejará, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa, na aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO

19.1. A execução do presente contrato e aos casos omissos aplicam-se as disposições contidas na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 2.549, de 02 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº. 4.915, de 22 de julho de 2020, Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e demais legislações aplicáveis ao caso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. O Foro da Comarca de Lucas do Rio Verde é competente para dirimir questões oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Lucas do Rio Verde - MT, 16 de Agosto de 2023.

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
CONTRATANTE
ALAN TOGNI
SECRETÁRIO DE GOVERNO
E ADMINISTRAÇÃO

GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO
CONTRATADA
GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO
PROPRIETÁRIO

Testemunhas:

Nome: Marcelo Jardel Bresolin
CPF: XX3.981.851-9X

Nome: Matheus da Fonseca Correia
CPF: XX8.276.333-9X

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

CONTRATO Nº 176/2023
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

A empresa **GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o **N° 30.339.122/0001-78**, com sede na Avenida Macapá, nº 835-N, Sala 02, Setor Industrial III, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, Telefone (65) 99925-8824, doravante designada **"CONTRATADA"** neste ato representada pelo Proprietário **Sr. GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO**, brasileiro, casado, portador do RG Nº XX88476-X SSP/MT e CPF Nº XX2.282.711-8X, declara que tem conhecimento e não há quaisquer dúvidas sobre o que segue:

a) as informações constantes no Edital, inclusive Termo de Referência, Condições e Prazo de Execução e Prazo de Entrega do objeto, do Processo Licitatório acima descrito;

b) cláusulas contratuais e condições para o cumprimento das obrigações do Instrumento assinado;

c) que os fiscais designados para fiscalizar e acompanhar o processo de execução e/ou fornecimento, serão:

Fiscal do Contrato: Sr. Matheus da Fonseca Correia - Matrícula nº 3346 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

Suplente: Sr. Thiago Mesquita Winkelmann - Matrícula nº 9624 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

Declaramos ainda, o pleno conhecimento e atendimento às exigências contratuais, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 87 da Lei Federal n. 8.666/93 e Legislação Municipal aplicável ao caso, desta forma, firmamos a presente declaração.

Lucas do Rio Verde - MT, 16 de Agosto de 2023.

GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO
CONTRATADA
GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO
PROPRIETÁRIO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI			TOTAL			PESO (%)	
							M. O.	MAT.	TOTAL	M. O.	MAT.	TOTAL		
1.0			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**									**25.864,82**	**7,78 %**	
1.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	R$ 25,75	R$ 30,94	R$ 0,17	R$ 31,11	R$ 11.138,40	R$ 61,07	R$ 11.199,47	3,37 %	R$ 28,11
1.2	90769	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00	R$ 102,78	R$ 122,87	R$ 1,31	R$ 124,18	R$ 11.058,30	R$ 118,26	R$ 11.176,56	3,36 %	R$ 112,21
1.3	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	R$ 96,25	R$ 114,93	R$ 1,36	R$ 116,29	R$ 3.447,90	R$ 40,89	R$ 3.488,79	1,05 %	R$ 105,08
2.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ 23.364,08**	**7,02 %**	
2.1	IPV - 003	PRÓPRIO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	2,50	R$ 369,07	R$ 58,02	R$ 387,89	R$ 445,91	R$ 145,05	R$ 969,71	R$ 1.114,76	0,34 %	R$ 402,91
2.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	200,00	R$ 92,08	R$ 17,05	R$ 94,20	R$ 111,25	R$ 3.410,00	R$ 18.839,32	R$ 22.249,32	6,69 %	R$ 100,52
3.0			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**									**R$ 2.814,66**	**0,85 %**	
3.1	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	20,61	R$ 6,00	R$ 5,93	R$ 1,32	R$ 7,25	R$ 122,21	R$ 27,18	R$ 149,39	0,04 %	R$ 6,55
3.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	25,26	R$ 18,37	R$ 18,26	R$ 3,93	R$ 22,19	R$ 461,24	R$ 99,26	R$ 560,50	0,17 %	R$ 20,05
3.3	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	156,79	R$ 9,59	R$ 9,14	R$ 2,45	R$ 11,59	R$ 1.433,06	R$ 383,70	R$ 1.816,76	0,55 %	R$ 10,47
3.4	C2992	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M³	1,12	R$ 193,61	R$ 232,45	R$ 1,48	R$ 233,93	R$ 260,34	R$ 1,65	R$ 261,99	0,08 %	R$ 211,37
3.5	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M²	51,43	R$ 0,31	R$ 0,13	R$ 0,25	R$ 0,38	R$ 6,68	R$ 12,66	R$ 19,34	0,01 %	R$ 0,34
3.6	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	0,12	R$ 46,08	R$ 45,26	R$ 10,42	R$ 55,68	R$ 5,43	R$ 1,25	R$ 6,68	0,00 %	R$ 50,31
4.0			**PAREDES E DIVISÓRIAS**									**R$ 7.537,23**	**2,27 %**	
4.1	96369	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M²	1,00	R$ 200,27	R$ 21,63	R$ 220,34	R$ 241,97	R$ 21,63	R$ 220,34	R$ 241,97	0,07 %	R$ 218,64
4.2	96368	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	M²	33,21	R$ 177,62	R$ 18,08	R$ 196,52	R$ 214,60	R$ 600,43	R$ 6.526,50	R$ 7.126,93	2,14 %	R$ 193,91
4.3	89298	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	1,68	R$ 82,93	R$ 29,37	R$ 70,83	R$ 100,20	R$ 49,34	R$ 118,99	R$ 168,33	0,05 %	R$ 90,54

			AF_03/2023											
5.0			**ESQUADRIAS**									**R$ 6.512,47**	**1,96 %**	
5.1	100668	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,36	R$ 1.412,98	R$ 117,91	R$ 1.589,26	R$ 1.707,17	R$ 42,44	R$ 572,13	R$ 614,57	0,18 %	R$ 1.542,56
5.2	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R$ 456,53	R$ 50,75	R$ 500,82	R$ 551,57	R$ 50,75	R$ 500,82	R$ 551,57	0,17 %	R$ 498,39
5.3	100685	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R$ 1.109,62	R$ 247,77	R$ 1.092,88	R$ 1.340,65	R$ 247,77	R$ 1.092,87	R$ 1.340,64	0,40 %	R$ 1.211,38
5.4	180506	AGETOP CIVIL	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS	M²	10,50	R$ 315,75	R$ 51,52	R$ 329,97	R$ 381,49	R$ 540,96	R$ 3.464,73	R$ 4.005,69	1,20 %	R$ 344,71
6.0			**RESTAURO E TRATAMENTO DE MADEIRAS - FORROS, ESTRUTURAS E PORTAS**									**R$ 8.520,83**	**2,56 %**	
6.1	100697	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	1,00	R$ 59,76	R$ 59,34	R$ 12,86	R$ 72,20	R$ 59,34	R$ 12,86	R$ 72,20	0,02 %	R$ 65,24
6.2	REST-2301	PRÓPRIO	RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM MADEIRA, INTERNAS E EXTERNAS - REMOÇÃO DE VERNIZ E APLICAÇÃO DE NOVA PINTURA EM VERNIZ BRILHANTE 3 DEMÃOS.	M²	52,00	R$ 28,75	R$ 14,36	R$ 20,38	R$ 34,74	R$ 746,72	R$ 1.059,74	R$ 1.806,46	0,54 %	R$ 31,39
6.3	REST-2302	PRÓPRIO	RESTAURAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, INTERNOS E EXTERNOS - REMOÇÃO DE VERNIZ E APLICAÇÃO DE NOVA PINTURA EM VERNIZ BRILHANTE 3 DEMÃOS.	M²	205,75	R$ 26,72	R$ 14,36	R$ 17,92	R$ 32,28	R$ 2.954,57	R$ 3.687,60	R$ 6.642,17	2,00 %	R$ 29,17
7.0			**PISOS INTERNOS**									**R$ 35.150,04**	**10,57 %**	
7.1	88477	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	3,95	R$ 39,41	R$ 3,16	R$ 44,45	R$ 47,61	R$ 12,48	R$ 175,58	R$ 188,06	0,06 %	R$ 43,02
7.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M²	186,52	R$ 155,14	R$ 14,84	R$ 172,60	R$ 187,44	R$ 2.767,95	R$ 32.194,03	R$ 34.961,98	10,51 %	R$ 169,37
8.0			**PINTURA**									**R$ 28.857,29**	**8,68 %**	
8.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM	M²	358,05	R$ 2,03	R$ 1,12	R$ 1,34	R$ 2,46	R$ 401,01	R$ 478,67	R$ 879,68	0,26 %	R$ 2,22

			PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014											
8.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	358,05	R$ 21,11	R$ 11,85	R$ 13,66	R$ 25,51	R$ 4.242,89	R$ 4.890,85	R$ 9.133,74	2,75 %	R$ 23,05
8.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	137,46	R$ 27,25	R$ 15,58	R$ 17,34	R$ 32,92	R$ 2.141,62	R$ 2.384,19	R$ 4.525,81	1,36 %	R$ 29,75
8.4	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	220,67	R$ 15,70	R$ 9,12	R$ 9,85	R$ 18,97	R$ 2.012,51	R$ 2.173,38	R$ 4.185,89	1,26 %	R$ 17,14
8.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	220,67	R$ 13,70	R$ 5,47	R$ 11,09	R$ 16,56	R$ 1.207,06	R$ 2.446,43	R$ 3.653,49	1,10 %	R$ 14,96
8.6	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	137,46	R$ 14,48	R$ 9,37	R$ 8,13	R$ 17,50	R$ 1.288,00	R$ 1.117,15	R$ 2.405,15	0,72 %	R$ 15,81
8.7	22071	SBC	RETIRADA DE PINTURA COM MASSA	M²	358,05	R$ 9,42	R$ 9,22	R$ 2,16	R$ 11,38	R$ 3.301,22	R$ 772,31	R$ 4.073,53	1,22 %	R$ 10,28
9.0			**GRANITOS, LOUÇAS E METAIS**									**R$ 9.246,56**	**2,78 %**	
9.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	11,86	R$ 127,09	R$ 17,26	R$ 136,29	R$ 153,55	R$ 204,70	R$ 1.616,34	R$ 1.821,04	0,55 %	R$ 138,74
9.2	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R$ 126,86	R$ 55,51	R$ 97,76	R$ 153,27	R$ 222,04	R$ 391,03	R$ 613,07	0,18 %	R$ 138,49
9.3	74125/001	SINAPI	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M²	3,36	R$ 606,83	R$ 80,26	R$ 652,91	R$ 733,17	R$ 269,67	R$ 2.193,79	R$ 2.463,46	0,74 %	R$ 662,48
9.4	TP13-GRA - 001	PRÓPRIO	BANCADAS EM GRANITO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	3,98	R$ 904,41	R$ 89,98	R$ 1.002,73	R$ 1.092,71	R$ 358,12	R$ 3.990,87	R$ 4.348,99	1,31 %	R$ 987,35
10.0			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**									**R$ 78.919,84**	**23,73 %**	
10.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	549,20	R$ 3,71	R$ 1,24	R$ 3,24	R$ 4,48	R$ 681,00	R$ 1.780,60	R$ 2.461,60	0,74 %	R$ 4,05
10.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1100,30	R$ 5,76	R$ 1,68	R$ 5,28	R$ 6,96	R$ 1.848,50	R$ 5.810,91	R$ 7.659,41	2,30 %	R$ 6,29
10.3	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	62,80	R$ 5,88	R$ 3,05	R$ 4,06	R$ 7,11	R$ 191,54	R$ 254,65	R$ 446,19	0,13 %	R$ 6,42
10.4	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4	M	176,05	R$ 11,07	R$ 7,09	R$ 6,28	R$ 13,37	R$ 1.248,19	R$ 1.105,43	R$ 2.353,62	0,71 %	R$ 12,08

10.5	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	R$ 9,93	R$ 7,22	R$ 4,78	R$ 12,00	R$ 115,52	R$ 76,42	R$ 191,94	0,06 %	R$ 10,84
10.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	R$ 15,31	R$ 12,70	R$ 5,79	R$ 18,49	R$ 215,90	R$ 98,48	R$ 314,38	0,09 %	R$ 16,71
10.7	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R$ 26,25	R$ 23,92	R$ 7,80	R$ 31,72	R$ 239,20	R$ 77,98	R$ 317,18	0,10 %	R$ 28,66
10.8	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	R$ 25,95	R$ 15,98	R$ 15,37	R$ 31,35	R$ 239,70	R$ 230,59	R$ 470,29	0,14 %	R$ 28,33
10.9	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 40,10	R$ 23,72	R$ 24,73	R$ 48,45	R$ 23,72	R$ 24,73	R$ 48,45	0,01 %	R$ 43,78
10.10	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 43,78	R$ 23,72	R$ 29,18	R$ 52,90	R$ 23,72	R$ 29,18	R$ 52,90	0,02 %	R$ 47,80
10.11	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R$ 24,72	R$ 15,55	R$ 14,32	R$ 29,87	R$ 139,95	R$ 128,88	R$ 268,83	0,08 %	R$ 26,99
10.12	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R$ 37,70	R$ 22,91	R$ 22,64	R$ 45,55	R$ 68,73	R$ 67,92	R$ 136,65	0,04 %	R$ 41,16
10.13	62445	SBC	CAIXA TOMADA DE EMBUTIR PISO SRS 854 ENTRADAS 3/4	UN	11,00	R$ 226,22	R$ 44,74	R$ 228,58	R$ 273,32	R$ 492,14	R$ 2.514,42	R$ 3.006,56	0,90 %	R$ 246,97
10.14	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R$ 29,12	R$ 19,23	R$ 15,95	R$ 35,18	R$ 96,15	R$ 79,76	R$ 175,91	0,05 %	R$ 31,79
10.15	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R$ 37,32	R$ 27,62	R$ 17,47	R$ 45,09	R$ 248,58	R$ 157,20	R$ 405,78	0,12 %	R$ 40,74
10.16	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	R$ 13,68	R$ 9,59	R$ 6,93	R$ 16,52	R$ 115,08	R$ 83,19	R$ 198,27	0,06 %	R$ 14,93
10.17	92872	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$ 11,15	R$ 7,47	R$ 6,00	R$ 13,47	R$ 14,94	R$ 11,99	R$ 26,93	0,01 %	R$ 12,17
10.18	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$ 39,16	R$ 27,62	R$ 19,69	R$ 47,31	R$ 27,62	R$ 19,69	R$ 47,31	0,01 %	R$ 42,75
10.19	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00	R$ 39,90	R$ 21,12	R$ 27,09	R$ 48,21	R$ 21,12	R$ 27,08	R$ 48,20	0,01 %	R$ 43,56
10.20	91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00	R$ 23,78	R$ 15,55	R$ 13,18	R$ 28,73	R$ 15,55	R$ 13,18	R$ 28,73	0,01 %	R$ 25,96
10.21	63447	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	71,05	R$ 48,00	R$ 21,63	R$ 36,36	R$ 57,99	R$ 1.536,81	R$ 2.583,49	R$ 4.120,30	1,24 %	R$ 52,40

10.22	63542	SBC	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50MM CHAPA 24	UN	24,00	R$ 33,01	R$ 12,15	R$ 27,74	R$ 39,89	R$ 291,60	R$ 665,66	R$ 957,26	0,29 %	R$ 36,04
10.23	62535	SBC	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	UN	70,00	R$ 3,86	R$ 0,99	R$ 3,67	R$ 4,66	R$ 69,30	R$ 256,84	R$ 326,14	0,10 %	R$ 4,21
10.24	7384	ORSE	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	35,57	R$ 26,82	R$ 12,07	R$ 20,33	R$ 32,40	R$ 429,32	R$ 723,29	R$ 1.152,61	0,35 %	R$ 29,28
10.25	8689	ORSE	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00	R$ 16,13	R$ 8,04	R$ 11,45	R$ 19,49	R$ 48,24	R$ 68,69	R$ 116,93	0,04 %	R$ 17,61
10.26	63051	SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 50X50 CHAPA 20	UN	1,00	R$ 85,74	R$ 70,05	R$ 33,54	R$ 103,59	R$ 70,05	R$ 33,53	R$ 103,58	0,03 %	R$ 93,60
10.27	8221	ORSE	CRUZETA 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00	R$ 37,79	R$ 8,04	R$ 37,62	R$ 45,66	R$ 16,08	R$ 75,24	R$ 91,32	0,03 %	R$ 41,26
10.28	8686	ORSE	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	5,00	R$ 35,60	R$ 8,04	R$ 34,97	R$ 43,01	R$ 40,20	R$ 174,83	R$ 215,03	0,06 %	R$ 38,86
10.29	726	ORSE	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	7,00	R$ 5,07	R$ 3,21	R$ 2,91	R$ 6,12	R$ 22,47	R$ 20,37	R$ 42,84	0,01 %	R$ 5,53
10.30	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	R$ 11,74	R$ 1,51	R$ 12,68	R$ 14,19	R$ 18,12	R$ 152,13	R$ 170,25	0,05 %	R$ 12,82
10.31	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 12,27	R$ 2,04	R$ 12,78	R$ 14,82	R$ 2,04	R$ 12,77	R$ 14,81	0,00 %	R$ 13,39
10.32	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 58,30	R$ 3,03	R$ 67,41	R$ 70,44	R$ 15,15	R$ 337,06	R$ 352,21	0,11 %	R$ 63,65
10.33	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 59,36	R$ 4,10	R$ 67,61	R$ 71,71	R$ 8,20	R$ 135,22	R$ 143,42	0,04 %	R$ 64,80
10.34	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R$ 61,51	R$ 5,72	R$ 68,60	R$ 74,32	R$ 22,88	R$ 274,38	R$ 297,26	0,09 %	R$ 67,15
10.35	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 888,06	R$ 31,27	R$ 1.041,69	R$ 1.072,96	R$ 31,27	R$ 1.041,68	R$ 1.072,95	0,32 %	R$ 969,50
10.36	60121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5	UN	5,00	R$ 67,11	R$ 43,27	R$ 37,81	R$ 81,08	R$ 216,35	R$ 189,03	R$ 405,38	0,12 %	R$ 73,26
10.37	INEL-025	PRÓPRIO	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R$ 53,37	R$ 11,58	R$ 52,90	R$ 64,48	R$ 138,96	R$ 634,76	R$ 773,72	0,23 %	R$ 58,26
10.38	13176	ORSE	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	UN	23,00	R$ 91,98	R$ 40,28	R$ 70,84	R$ 111,12	R$ 926,44	R$ 1.629,43	R$ 2.555,87	0,77 %	R$ 100,41
10.39	12903	ORSE	POSTE DECORATIVO 1 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W	UN	14,00	R$ 2.459,30	R$ 115,11	R$ 2.856,21	R$ 2.971,32	R$ 1.611,54	R$ 39.986,94	R$ 41.598,48	12,51 %	R$ 2.684,82
10.4	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM	M	136,35	R$ 17,13	R$ 4,84	R$ 15,86	R$ 20,70	R$ 659,93	R$	R$ 2.821,82	0,85 %	R$ 18,70

0			(1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021								2.161,89			
10.41	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R$ 58,30	R$ 3,03	R$ 67,41	R$ 70,44	R$ 18,18	R$ 404,47	R$ 422,65	0,13 %	R$ 63,65
10.42	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	414,50	R$ 3,71	R$ 1,24	R$ 3,24	R$ 4,48	R$ 513,98	R$ 1.343,88	R$ 1.857,86	0,56 %	R$ 4,05
10.43	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R$ 536,35	R$ 25,90	R$ 622,12	R$ 648,02	R$ 25,90	R$ 622,12	R$ 648,02	0,19 %	R$ 585,54
11.0			**INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONIA**									**R$ 19.487,85**	**5,86 %**	
11.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	329,60	R$ 6,44	R$ 0,19	R$ 7,59	R$ 7,78	R$ 62,62	R$ 2.501,72	R$ 2.564,34	0,77 %	R$ 7,03
11.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R$ 9,93	R$ 7,22	R$ 4,78	R$ 12,00	R$ 72,20	R$ 47,76	R$ 119,96	0,04 %	R$ 10,84
11.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R$ 26,25	R$ 23,92	R$ 7,80	R$ 31,72	R$ 71,76	R$ 23,39	R$ 95,15	0,03 %	R$ 28,66
11.4	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	14,00	R$ 38,82	R$ 8,91	R$ 37,99	R$ 46,90	R$ 124,74	R$ 531,89	R$ 656,63	0,20 %	R$ 42,38
11.5	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,25	R$ 5,88	R$ 3,05	R$ 4,06	R$ 7,11	R$ 16,01	R$ 21,28	R$ 37,29	0,01 %	R$ 6,42
11.6	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	65,20	R$ 11,07	R$ 7,09	R$ 6,28	R$ 13,37	R$ 462,26	R$ 409,39	R$ 871,65	0,26 %	R$ 12,08
11.7	63447	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	31,15	R$ 48,00	R$ 21,63	R$ 36,36	R$ 57,99	R$ 673,77	R$ 1.132,66	R$ 1.806,43	0,54 %	R$ 52,40
11.8	63542	SBC	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50MM CHAPA 24	UN	11,00	R$ 33,01	R$ 12,15	R$ 27,74	R$ 39,89	R$ 133,65	R$ 305,09	R$ 438,74	0,13 %	R$ 36,04
11.9	62535	SBC	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	UN	27,00	R$ 3,86	R$ 0,99	R$ 3,67	R$ 4,66	R$ 26,73	R$ 99,06	R$ 125,79	0,04 %	R$ 4,21
11.10	7384	ORSE	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	13,50	R$ 26,82	R$ 12,07	R$ 20,33	R$ 32,40	R$ 162,94	R$ 274,51	R$ 437,45	0,13 %	R$ 29,28
11.11	8686	ORSE	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	R$ 35,60	R$ 8,04	R$ 34,97	R$ 43,01	R$ 8,04	R$ 34,96	R$ 43,00	0,01 %	R$ 38,86
11.12	8689	ORSE	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	R$ 16,13	R$ 8,04	R$ 11,45	R$ 19,49	R$ 8,04	R$ 11,44	R$ 19,48	0,01 %	R$ 17,61
11.1	63051	SBC	CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA	UN	1,00	R$ 85,74	R$ 70,05	R$ 33,54	R$ 103,59	R$ 70,05	R$ 33,53	R$ 103,58	0,03 %	R$ 93,60

3			50X50 CHAPA 20											
11.14	726	ORSE	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	2,00	R$ 5,07	R$ 3,21	R$ 2,91	R$ 6,12	R$ 6,42	R$ 5,82	R$ 12,24	0,00 %	R$ 5,53
11.15	63612	SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4""	UN	13,00	R$ 10,30	R$ 6,52	R$ 5,92	R$ 12,44	R$ 84,76	R$ 76,95	R$ 161,71	0,05 %	R$ 11,24
11.16	68550	SBC	RACK 16U 19"" X 675MM COM PORTA DE ACRILICO FUME	UN	1,00	R$ 1.178,77	R$ 58,21	R$ 1.365,98	R$ 1.424,19	R$ 58,21	R$ 1.365,98	R$ 1.424,19	0,43 %	R$ 1.286,87
11.17	98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R$ 2.829,32	R$ 533,23	R$ 2.885,16	R$ 3.418,39	R$ 533,23	R$ 2.885,15	R$ 3.418,38	1,03 %	R$ 3.088,78
11.18	10727	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6	UN	1,00	R$ 249,96	R$ 20,11	R$ 281,89	R$ 302,00	R$ 20,11	R$ 281,88	R$ 301,99	0,09 %	R$ 272,88
11.19	59252	SBC	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	1,00	R$ 2.551,14	R$ 89,21	R$ 2.993,08	R$ 3.082,29	R$ 89,21	R$ 2.993,08	R$ 3.082,29	0,93 %	R$ 2.785,09
11.20	59251	SBC	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS	UN	1,00	R$ 588,99	R$ 104,58	R$ 607,04	R$ 711,62	R$ 104,58	R$ 607,03	R$ 711,61	0,21 %	R$ 643,00
11.21	59448	SBC	GUIA DE CABOS PADRAO 19""	UN	1,00	R$ 23,85	R$ 3,79	R$ 25,03	R$ 28,82	R$ 3,79	R$ 25,02	R$ 28,81	0,01 %	R$ 26,04
11.22	62706	SBC	BANDEJA/PRATELEIRA 400MM FIXA 4 PONTOS RACK SERVIDOR 19""	UN	1,00	R$ 121,64	R$ 36,82	R$ 110,14	R$ 146,96	R$ 36,82	R$ 110,14	R$ 146,96	0,04 %	R$ 132,79
11.23	61359	SBC	CONECTOR FEMEA PARA RJ45	UN	18,00	R$ 20,25	R$ 4,73	R$ 19,74	R$ 24,47	R$ 85,14	R$ 355,30	R$ 440,44	0,13 %	R$ 22,11
11.24	62045	SBC	TOMADA RJ45 CAT 5E E PLACA 4X2 BRANCA + SUPORTE COMPOSE WEG	UN	2,00	R$ 42,19	R$ 15,13	R$ 35,85	R$ 50,98	R$ 30,26	R$ 71,69	R$ 101,95	0,03 %	R$ 46,06
11.25	9524	ORSE	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	UN	4,00	R$ 4,84	R$ 4,01	R$ 1,83	R$ 5,84	R$ 16,04	R$ 7,33	R$ 23,37	0,01 %	R$ 5,28
11.26	11307	ORSE	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O	UN	1,00	R$ 908,57	R$ 20,13	R$ 1.077,61	R$ 1.097,74	R$ 20,13	R$ 1.077,60	R$ 1.097,73	0,33 %	R$ 991,89
11.27	160822	IOPES	CALHA COM 6 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19", COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO	UND	1,00	R$ 111,45	R$ 4,89	R$ 129,76	R$ 134,65	R$ 4,89	R$ 129,76	R$ 134,65	0,04 %	R$ 121,67
11.28	160825	IOPES	GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 1 U´S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	1,00	R$ 31,37	R$ 4,89	R$ 33,01	R$ 37,90	R$ 4,89	R$ 33,01	R$ 37,90	0,01 %	R$ 34,25
11.29	9817	ORSE	BARRA ROSCADA ZINCADA D=1/4" X 2,00M	UN	27,00	R$ 23,55	R$ 16,10	R$ 12,35	R$ 28,45	R$ 434,70	R$ 333,54	R$ 768,24	0,23 %	R$ 25,71
11.30	160831	IOPES	BANDEJA SIMPLES FIXA 1 U X 290MM CARGA MÁXIMA 20KG, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	1,00	R$ 63,40	R$ 4,89	R$ 71,71	R$ 76,60	R$ 4,89	R$ 71,70	R$ 76,59	0,02 %	R$ 69,21
11.31	63542	SBC	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50MM CHAPA 24	UN	1,00	R$ 33,01	R$ 12,15	R$ 27,74	R$ 39,89	R$ 12,15	R$ 27,73	R$ 39,88	0,01 %	R$ 36,04
11.32	7817	ORSE	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	UN	2,00	R$ 65,98	R$ 25,46	R$ 54,26	R$ 79,72	R$ 50,92	R$ 108,51	R$ 159,43	0,05 %	R$ 72,03
11.33						R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00 %	

12.0			**CLARABOIA**									**R$ 3.862,05**	**1,16 %**	
12.1	22320	SBC	RETIRADA TELHADO TELHAS TRANSLUCIDAS	M²	11,73	R$ 34,44	R$ 34,18	R$ 7,43	R$ 41,61	R$ 400,93	R$ 87,18	R$ 488,11	0,15 %	R$ 37,60
12.2	16.011.0050-0	EMOP	COBERTURA TRANSLUCIDA,CRISTAL,BRANCA LEITOSA OU CORES BASICA S,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,RESINA POLIESTER REFORCADA C/FRIBR A DE VIDRO,ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA DEGRADACAO DOS RAIOS U.V.,ESTRUT.C/VEU INTERNO POLIESTER,ESP.1,5MM,USO ONDE REQU ER ILUMINACAO NATURAL CONTROLADA,LARG.990MM E 1020MM,COMPR.A TE 6,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	11,73	R$ 135,09	R$ -	R$ 163,22	R$ 163,22	R$ -	R$ 1.914,54	R$ 1.914,54	0,58 %	R$ 147,48
12.3	COB - 23001	PRÓPRIO	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 4 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	11,73	R$ 102,98	R$ 11,06	R$ 113,36	R$ 124,42	R$ 129,73	R$ 1.329,67	R$ 1.459,40	0,44 %	R$ 112,42
13.0			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**									**R$ 5.806,51**	**1,75 %**	
13.1	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 110,70	R$ 15,86	R$ 117,89	R$ 133,75	R$ 15,86	R$ 117,88	R$ 133,74	0,04 %	R$ 120,85
13.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 62,62	R$ 9,37	R$ 66,28	R$ 75,65	R$ 18,74	R$ 132,56	R$ 151,30	0,05 %	R$ 68,36
13.3	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 9,14	R$ 5,35	R$ 5,69	R$ 11,04	R$ 5,35	R$ 5,69	R$ 11,04	0,00 %	R$ 9,98
13.4	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R$ 20,97	R$ 5,76	R$ 19,57	R$ 25,33	R$ 5,76	R$ 19,57	R$ 25,33	0,01 %	R$ 22,89
13.5	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 5,41	R$ 3,56	R$ 2,98	R$ 6,54	R$ 14,24	R$ 11,92	R$ 26,16	0,01 %	R$ 5,91
13.6	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2❸, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 12,85	R$ 5,68	R$ 9,85	R$ 15,53	R$ 11,36	R$ 19,69	R$ 31,05	0,01 %	R$ 14,03
13.7	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 8,99	R$ 6,43	R$ 4,43	R$ 10,86	R$ 19,29	R$ 13,28	R$ 32,57	0,01 %	R$ 9,81

13.8	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 8,13	R$ 6,43	R$ 3,40	R$ 9,83	R$ 32,15	R$ 16,98	R$ 49,13	0,01 %	R$ 8,88
13.9	104007	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 20,69	R$ 8,66	R$ 16,34	R$ 25,00	R$ 8,66	R$ 16,34	R$ 25,00	0,01 %	R$ 22,59
13.10	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 11,30	R$ 8,57	R$ 5,09	R$ 13,66	R$ 25,71	R$ 15,26	R$ 40,97	0,01 %	R$ 12,34
13.11	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4❾ INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R$ 9,24	R$ 5,07	R$ 6,10	R$ 11,17	R$ 5,07	R$ 6,09	R$ 11,16	0,00 %	R$ 10,09
13.12	103950	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 9,76	R$ 5,99	R$ 5,81	R$ 11,80	R$ 17,97	R$ 17,42	R$ 35,39	0,01 %	R$ 10,66
13.13	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,67	R$ 11,27	R$ 6,72	R$ 6,89	R$ 13,61	R$ 266,58	R$ 273,42	R$ 540,00	0,16 %	R$ 12,30
13.14	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	4,00	R$ 11,75	R$ 12,38	R$ 1,82	R$ 14,20	R$ 49,52	R$ 7,27	R$ 56,79	0,02 %	R$ 12,83
13.15	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R$ 515,13	R$ 30,57	R$ 591,81	R$ 622,38	R$ 152,85	R$ 2.959,05	R$ 3.111,90	0,94 %	R$ 562,37
13.16	7215	ORSE	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UN	5,00	R$ 18,63	R$ 20,13	R$ 2,38	R$ 22,51	R$ 100,65	R$ 11,90	R$ 112,55	0,03 %	R$ 20,34
13.17	190324	SBC	TORNEIRA P/ LAVATORIO MESA BICA BAIXA PRESSMATIC COMPACT	UN	5,00	R$ 188,85	R$ 15,57	R$ 212,60	R$ 228,17	R$ 77,85	R$ 1.063,00	R$ 1.140,85	0,34 %	R$ 206,17
13.18	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2❾ OU 3/4❾ PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 96,76	R$ 4,45	R$ 112,45	R$ 116,90	R$ 4,45	R$ 112,45	R$ 116,90	0,04 %	R$ 105,63
13.19	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2❾ OU 3/4❾, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 128,03	R$ 4,86	R$ 149,83	R$ 154,69	R$ 4,86	R$ 149,82	R$ 154,68	0,05 %	R$ 139,77
14.0			**PAISAGISMO**									**R$ 27.889,35**	**8,39 %**	
14.1	7774	ORSE	PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	55,00	R$ 42,24	R$ 3,21	R$ 47,82	R$ 51,03	R$ 176,55	R$ 2.630,12	R$ 2.806,67	0,84 %	R$ 46,11
14.2	11797	ORSE	PLANTA - DRACENA (DRACENA FRAGANS), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	66,00	R$ 91,38	R$ 26,20	R$ 84,21	R$ 110,41	R$ 1.729,20	R$ 5.557,56	R$ 7.286,76	2,19 %	R$ 99,76
14.3	C0113	SEINFRA	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS	M²	120,87	R$ 77,75	R$ 9,67	R$ 84,27	R$ 93,94	R$ 1.168,81	R$ 10.185,43	R$ 11.354,24	3,41 %	R$ 84,88
14.4	URB-	PRÓPRI	PLANTIO DE PALMEIRA ARECA H=1,50M	UNI	4,00	R$	R$ 3,80	R$ 191,63	R$ 195,43	R$ 15,20	R$ 766,53	R$ 781,73	0,24 %	R$ 176,59

	2304	O				161,76								
14.5	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M³	32,05	R$ 146,17	R$ 29,72	R$ 146,88	R$ 176,60	R$ 952,52	R$ 4.707,43	R$ 5.659,95	1,70 %	R$ 159,57
15.0			**PÓRTICO**									**R$ 27.498,38**	**8,27 %**	
15.1	MAD-2301	PRÓPRIO	PÓRTICO DE MADEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO CASA DE PEDRAS - MUSEU HISTÓRICO DE LUCAS DO RIO VERDE	UNI	1,00	R$ 22.759,80	R$ -	R$ 27.498,39	R$ 27.498,39	R$ -	R$ 27.498,38	R$ 27.498,38	8,27 %	R$ 24.846,94
			ITEM COM BDI DIFERENCIADO DE 11,94% - POR SER COTAÇÃO DE PREÇO DE MARCADO			R$ -		R$ -	R$ -					
16.0			**ACESSIBILIDADE**									**R$ 3.980,25**	**1,20 %**	
16.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	12,00	R$ 205,28	R$ 13,85	R$ 234,18	R$ 248,03	R$ 166,20	R$ 2.810,10	R$ 2.976,30	0,89 %	R$ 224,11
16.2	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 313,26	R$ 27,75	R$ 350,73	R$ 378,48	R$ 55,50	R$ 701,46	R$ 756,96	0,23 %	R$ 341,99
16.3	13110	ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,00	R$ 102,22	R$ 6,79	R$ 116,71	R$ 123,50	R$ 13,58	R$ 233,41	R$ 246,99	0,07 %	R$ 111,59
17.0			**SERVIÇOS FINAIS**									**R$ 17.293,33**	**5,20 %**	
17.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	M²	205,75	R$ 33,77	R$ 32,33	R$ 8,47	R$ 40,80	R$ 6.651,89	R$ 1.743,61	R$ 8.395,50	2,52 %	R$ 36,87
17.2	278	ORSE	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M²	320,00	R$ 3,23	R$ 3,37	R$ 0,54	R$ 3,91	R$ 1.078,40	R$ 171,74	R$ 1.250,14	0,38 %	R$ 3,53
17.3	REST-2303	PRÓPRIO	LIMPEZA DE PAREDES EM PEDRA E EXECUÇÃO DE REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA	M²	196,70	R$ 24,38	R$ 13,47	R$ 15,99	R$ 29,46	R$ 2.649,54	R$ 3.145,36	R$ 5.794,90	1,74 %	R$ 26,62
17.4	COB-2305	PRÓPRIO	TELA SOMBRITE PARA VEDAÇÃO DE FRESTAS ENTRE COBERTURA E FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	10,00	R$ 19,51	R$ 6,02	R$ 17,55	R$ 23,57	R$ 60,20	R$ 175,52	R$ 235,72	0,07 %	R$ 21,30
17.5	13059	ORSE	PASSARINHEIRA POLIPROPILENO UNIVERSAL PARA PROTEÇÃO DE TELHADO	M	75,00	R$ 11,67	R$ 1,94	R$ 12,16	R$ 14,10	R$ 145,50	R$ 911,96	R$ 1.057,46	0,32 %	R$ 12,74
17.6	POL - 23001	PRÓPRIO	LIMPEZA E POLIMENTO EM BANCADA DE GRANITO	M²	2,00	R$ 30,71	R$ 15,99	R$ 21,12	R$ 37,11	R$ 31,98	R$ 42,23	R$ 74,21	0,02 %	R$ 33,53
17.7	IMPE-01	PRÓPRIO	VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA - APLICAÇÕES DIVERSAS	M	20,00	R$ 20,09	R$ 2,07	R$ 22,20	R$ 24,27	R$ 41,40	R$ 444,00	R$ 485,40	0,15 %	R$ 21,93
									TOTAIS ->	**87.829,68**	**244.775,85**	**332.605,54**	100,00 %	

	VALOR FIXO DO DESCONTO	**8,40 %**					**TOTAL SEM BDI**	**275.290,13**	
							TOTAL DO BDI	**57.315,41**	
							TOTAL GERAL	**332.605,54**	